

**MEMORIAL DESCRITIVO 0.303.244-44/09**  
**REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRAPORA**

**Fornecimentos e colocação de placas alusivas a obra**

Este serviço destina-se ao fornecimento de placas indicadoras da obra contendo a propaganda do serviço, nas quais constem em dizeres nítidos. o local da obra, órgãos interligados e financiadores, prazo de execução, valor, firma CONTRATADA e responsáveis técnicos, tudo de acordo com o projeto em vigor, dimensões e padrões atualizados.

As placas deverão ser afixadas em locais abertos que permitam uma melhor visualização pela população, entretanto sem ocasionar problemas de trânsito.

Serão fixadas em altura compatível e padronizadas, devendo as linhas de suportes ser afincadas em terreno sólido e suas dimensões calculadas de acordo com o peso de cada placa. As chapas deverão ser de boa qualidade e resistentes aos efeitos externos, e deverá atender às dimensões de projeto.

As placas de obra serão medidas por unidade e pagas na 1ª medição após sua instalação.

**GRAMADO**

A revitalização do gramado esportivo começa com a aplicação de herbicida, com a finalidade de matar o antigo gramado, formado por grama batatais (*Paspalum notatum*), para, posterior, retirada do mesmo. Essas atividades serão realizadas pelo município e não vão gerar custo em planilha.

Inicia-se, então, o preparo do solo – raspagem de camada vegetal com motoniveladora. Outras técnicas de preparo do solo, como: aração e gradagem serão realizadas pelo município e não vão gerar custo em planilha.

Como o antigo campo de futebol já possuía sistema de irrigação por aspersão, o mesmo será preservado.

Após o preparo do terreno, o fertilizante próprio para os gramados” será aplicado, na dosagem de 200g/m<sup>2</sup>, visando proporcionar um rápido enraizamento da grama.

Procede-se, então, ao plantio da grama esmeralda em placas que, logo após, deverá ser irrigada abundantemente. Durante os 30 (trinta) dias após o plantio, o gramado deverá ser irrigado diariamente, que ficará por conta da empresa vencedora da licitação.

***José Carlos Martins***  
***Engenheiro – Eng. Civil. CREA:153/AL***