

PREFEITURA MUNICIPAL DA PIRAPORA - MG

OBRA/SERVIÇO		SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS (PARTES: AV. COMTE SANTIAGO DANTAS, TRAVESSA DA LIBERDADE , TRAVESSA SÃO FRANCISCO, TRAVESSA DA LAGOA) NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA		
	FONTE:	SINAPI - Setembro-2013 Encargos Sociais:		BDI:
ÍTEM	CÓDIGO SETOP/ SINAPI/COTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREC UNIT.
1.0	SETOP MOB-DES-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	3.272,23
1.1	SINAPI 78472	LOCAÇÃO DA OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	2.225,63	0,55
1.2	SINAPI 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 x 1,50 M, AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO	3,00	311,31
1.3	SINAPI 74242/001	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	29,04	173,84
1.4	SETOP DEM-PIS-065	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	1.055,74	8,24
1.5	SETOP TRA-CAM-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DA DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO PARA BOTA FORA COM DTM= 5Km	1.372,46	1,11
1.6	74010/001	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM PROCTOR NORMAL ATÉ 20cm	2.225,63	1,42
1.6	SETOP TRA-CAM-015	TRASPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA COM DTM= 5Km	2.893,32	1,11
1.7	SINAPI 73711	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	333,84	99,52
1.8	SETOP OBR-VIA-345	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE BICA CORRIDA, COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA, EMPOLAMENTO 30%, DTM DE 10Km	6.509,88	1,11
1.9	SINAPI 72945	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 TAXA DE 1,2 LITROS/m²	1.894,43	3,52
1.10	SETOP OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CM-30) DMT ACIMA DE 50 Km (396 Km)	900,23	0,44

1.11	SINAPI 72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RI-2C 0,5 LITROS/ m ²	1.894,43	1,34
1.12	SETOP OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (RL-1C) DMT ACIMA DE 50 Km (396 Km)	375,10	0,44
1.13	COTAÇÃO	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	56,83	580,80
1.14	SETOP OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CAP 50/70) DMT ACIMA DE 50 Km (396 Km)	3.335,36	0,44
1.15	SETOP OBR-VIA-345	TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ (BRITA 0) DTM= 1Km	22,16	1,11
1.16	SETOP OBR-VIA-370	TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ (PÓ) DTM= 186Km	2.822,29	0,65
1.17	SETOP OBR-VIA- 360	TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ (AREIA)= 25Km	412,04	0,77
1.18	SETOP OBR-VIA-380	TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 10 A 15 KM	852,49	0,94
1.19	SINAPI 72967	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, FCK= 18 Mpa, 12x15x30x80CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	828,00	30,85
1.20	SINAPI 74012/001	SARJETA DE 40cm x 8 cm	828,00	30,85
1.21				TOTAL:

Minas Gerais,19 de novembro de 2013.

Gabriel Messias de Magalhães
Eng.Civil CREA 5068960479-D/SP

30%
CO C/ BDI
TOT. ITEM
3.272,23
1.215,19
933,93
5.061,03
8.701,41
2.123,20
3.356,25
4.475,96
33.222,49
7.193,42
6.674,07
397,90

2.531,64
165,79
33.008,50
1.474,23
24,49
1.834,49
455,28
797,93
25.542,97
25.542,97
168.005,38