

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

COMP 01		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C - CAP 50/70, ESP= 3CM, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓIA.			T	
Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quantidade	Unitário	Total
1518	SINAPI	CBUQ FAIXA C CAP-50/70 AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	1,00	365,50	365,50
50.10.12	SUDECAP	CHP/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1517 WF	H	0,37	97,57	36,52
50.10.13	SUDECAP	CHI/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1517 WF	H	0,55	44,65	24,54
50.13.78	SUDECAP	CHP/COMPACTADOR DE PLACA PARA ASFALTO CS-15 DIESEL	H	0,14	4,29	0,61
50.13.79	SUDECAP	CHI/COMPACTADOR DE PLACA PARA ASFALTO CS-15 DIESEL	H	0,70	0,63	0,44
88314	SINAPI	RASTELEIRO	H	0,92	13,98	12,84
88316	SUDECAP	SERVENTE	H	3,80	13,27	50,49
TOTAL						490,94

*SINAPI - 12/2019

SUDECAP - 10/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199064