



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PRAÇA BOM JESUS

Nº SICONV
033428/2018

Nº OPERAÇÃO
1052.948-98/2018 CR

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	INSTALAÇÕES INICIAIS		-	
1.1.	PRÉ-OBRA		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	3,00*1,50
1.2.	INSTALAÇÕES DE OBRA		-	
1.2.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	12,00	
1.2.3.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	
2.	TRABALHOS EM TERRA		-	
2.1.	ATERRO		-	
2.1.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	68,60	0,70*1*98
3.	URBANIZAÇÃO		-	
3.1.	URBANIZAÇÃO		-	
3.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	577,32	PERÍMETRO AUTOCAD
3.1.2.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	UND	0,42	0,06*10
3.1.3.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	71,91	PERÍMETRO AUTOCAD*0,20
3.2.	PISOS		-	
3.2.1.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	1.399,03	ÁREA AUTOCAD
4.	OBRAS COMPLEMENTARES		-	
4.1.	PAISAGISMO		-	
4.1.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.164,40	ÁREA AUTOCAD
4.1.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	14,00	
4.1.3.	IRRIGAÇÃO	UND	1,00	
4.2.	BANCOS E MESAS		-	
4.2.1.	BANCO DE CONCRETO ONDULADO, 4 LUGARES	UND	26,00	
4.2.2.	MESA REDONDA EM CONCRETO COM 4 BANQUETAS E TABULEIRO EM PASTILHA	UND	8,00	
4.3.	ILUMINAÇÃO		-	
4.3.1.	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPLETA	UND	4,00	
4.4.	LIMPEZA		-	
4.4.1.	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	1.418,07	ÁREA AUTOCAD

Agrupador de Eventos	PRAÇA BOM JESUS	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	152.124,76	
PRÉ-OBRA	4,50	
INSTALAÇÕES DE OBRA	1,00	
INSTALAÇÕES DE OBRA	12,00	
INSTALAÇÕES DE OBRA	1,00	
ATERRO	68,60	
URBANIZAÇÃO	577,32	
URBANIZAÇÃO	0,42	
URBANIZAÇÃO	71,91	
PISOS	1.399,03	
PAISAGISMO	1.164,40	
PAISAGISMO	14,00	
PAISAGISMO	1,00	
BANCOS E MESAS	26,00	
BANCOS E MESAS	8,00	
ILUMINAÇÃO	4,00	
LIMPEZA	1.418,07	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PRAÇA BOM JESUS

Nº SICONV
033428/2018

Nº OPERAÇÃO
1052.948-98/2018 CR

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

FRENTES DE OBRA:

PRAÇA BOM JESUS	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):

1	2
152.124,76	

PIRAPORA / MG

Local

terça-feira, 7 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: CAMILA VITRAL CHUNG

CREA/CAU: A109648-6

ART/RRT: RRT 7771706 / RRT 7771734



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA BOM JESUS	Nº SICONV 033428/2018	Nº OPERAÇÃO 1052.948-98/2018 CR	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
-----------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
------	-----------	---------	------------	--	--	--	--	--	--

0
PIRAPORA / MG
Local
terça-feira, 7 de abril de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: CAMILA VITRAL CHUNG
CREA/CAU: A109648-6
ART/RRT: RRT 7771706 / RRT 7771734