



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052.948-98/2018 CR	Nº SICONV 033428/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA CIDADE JARDIM				
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PIRAPORA / MG	BDI 1 21,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									34.233,67	
1.			INSTALAÇÕES INICIAIS					-	3.408,37	
1.1.			PRÉ-OBRA					-	1.678,82	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	306,85	BDI 1	373,07	1.678,82	RA
1.2.			INSTALÇÕES DE OBRA					-	1.729,55	
1.2.1.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	15,00	11,53	BDI 1	14,02	210,30	RA
1.2.2.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.249,59	BDI 1	1.519,25	1.519,25	RA
2.			TRABALHOS EM TERRA					-	299,12	
2.1.			ATERRO					-	299,12	
2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,18	58,86	BDI 1	71,56	299,12	RA
3.			URBANIZAÇÃO					-	21.273,13	
3.1.			URBANIZAÇÃO					-	7.963,64	
3.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	161,56	35,21	BDI 1	42,81	6.916,38	RA
3.1.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	UND	0,18	14,46	BDI 1	17,58	3,16	RA
3.1.3.	SINAPI	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,56	14,24	BDI 1	17,31	234,72	RA
3.1.4.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	18,32	36,34	BDI 1	44,18	809,38	RA
3.2.			PISOS					-	13.309,49	
3.2.1.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	381,47	28,70	BDI 1	34,89	13.309,49	RA
4.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	9.253,05	
4.1.			PAISAGISMO					-	619,37	
4.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	42,78	8,06	BDI 1	9,80	419,24	RA
4.1.2.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	54,87	BDI 1	66,71	200,13	RA
4.2.			BANCOS E MESAS					-	4.058,13	
4.2.1.	Cotação	002	BANCO DE CONCRETO ONDULADO, 4 LUGARES	UND	6,00	326,59	BDI 1	397,07	2.382,42	RA
4.2.2.	Cotação	003	MESA REDONDA EM CONCRETO COM 4 BANQUETAS E TABULEIRO EM PASTILHA	UND	3,00	459,43	BDI 1	558,57	1.675,71	RA
4.3.			ILUMINAÇÃO					-	2.246,58	
4.3.1.	Composição	COMP1	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPLETA	UND	1,00	1.847,82	BDI 1	2.246,58	2.246,58	RA
4.4.			LIMPEZA					-	2.328,97	
4.4.1.	Cotação	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	380,55	5,03	BDI 1	6,12	2.328,97	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052.948-98/2018 CR	Nº SICONV 033428/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA CIDADE JARDIM			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PIRAPORA / MG	BDI 1 21,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									34.233,67

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRAPORA / MG
Local

terça-feira, 7 de abril de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: CAMILA VITRAL CHUNG
CREA/CAU: A109648-6
ART/RRT: RRT 7771706 / RRT 7771734

RECURSO
↓