



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CR: 01023701-01	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRECHOS DAS RUAS PROFESSORA ZIZINHA DE				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA		MUNICÍPIO / UF PIRAPORA-MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA PROFESSORA ZIZINHA DE CARVALHO R	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE jul-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRECHOS DAS RUAS PROFESSORA ZIZINHA DE CARVALHO E PROFESSORA CRISELINA	BDI 1 26,14%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRECHOS DAS RUAS PROFESSORA ZIZINHA DE CARVALHO E PROFESSORA CRISELINA PASSOS.									512.531,92
1. PAVIMENTAÇÃO									287.065,94
1.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.989,39	1,65	BDI 1	2,08	12.457,93
1.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.	TxKM	1.039,16	0,47	BDI 1	0,59	613,10
1.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3.0 CM	M3	179,69	1.037,02	BDI 1	1.308,10	235.052,49
1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	30.906,68	1,00	BDI 1	1,26	38.942,42
2. URBANIZAÇÃO									97.508,68
2.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO EM MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM 6 CM DE ESPESSURA. AF_07/2016	M3	99,32	397,08	BDI 1	500,88	49.747,40
2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 01	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA CALÇADA EXISTENTE	UNID.	20,00	168,86	BDI 1	213,00	4.260,00
2.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 02	PISO PODOTÁTIL PARA CALÇADA EXISTENTE	M	671,67	26,60	BDI 1	33,55	22.534,53
2.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 03	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA CALÇADA INEXISTENTE	UNID.	16,00	147,10	BDI 1	185,55	2.968,80
2.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 04	PISO PODOTÁTIL PARA CALÇADA INEXISTENTE	M	614,96	18,90	BDI 1	23,84	14.660,65
2.6.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	69,60	14,42	BDI 1	18,19	1.266,02
2.7.	SINAPI	13521	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID.	7,00	77,55	BDI 1	97,82	684,74
2.8.	SICRO	5213851	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO.	UNID.	3,00	204,02	BDI 1	257,35	772,05
2.9.	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA	M2	3,00	162,38	BDI 1	204,83	614,49
3. DRENAGEM									127.957,30
3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA, MEIO FIO EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 PARA VIAS URBANAS	M	1.490,06	35,72	BDI 1	45,06	67.142,10
3.2.	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016.	M	1.520,00	31,72	BDI 1	40,01	60.815,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
*SICRO - JAN/2019

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PIRAPORA-MG
Local
01 de outubro de 2019
Data

Nome: ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 199063
ART/RRT: 5112323

Nome:
Título:
CREA/CAU:
ART/RRT: