PLANILHA ORÇAMENTARIA

Proponente
Prefeitura Municipal de Pirapora

Empreendimento (Nome/Apelido)	Município	UF	Data-Base (mês de referência)
Tapa buracos em diversas Ruas	Pirapora	MG	SINAPI DEZ/2019

Regime de execução das obra — (●) Empreitada Global (Licitação) — ( ) Administração Direta

RECAPIAMNETO — **BDI: 26,14%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R$)			
						CUSTO		PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**33.372,38**		**R$ 42.095,92**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	2,50	312,06	780,15	393,63	984,08
1.2	MOB-DES-015	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	%	2,00	-	32.592,23	-	41.111,83
2.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**55.890,06**		**R$ 70.499,72**
2.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	6.344,85	38.069,10	8.003,39	48.020,36
2.2	93564	SINAPI	APONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	2.970,16	17.820,96	3.746,56	22.479,36
3.0			**TAPA BURACO**				**1.572.941,13**		**R$ 1.984.107,94**
3.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE.	M2	35.000,00	1,19	41.650,00	1,50	52.537,31
3.2	72942	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C.	M2	35.000,00	1,67	58.450,00	2,11	73.728,83
3.3	93176	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM	T X KM	6.072,50	0,49	2.975,53	0,62	3.753,33
3.4	COMP 01	CPU	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C - CAP 50/70, ESP= 3CM, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓTIA.	T	2.520,00	490,94	1.237.168,80	619,27	1.560.564,72
3.5	97919	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA.	T X KM	430.920,00	0,54	232.696,80	0,68	293.523,74
					TOTAL:		1.662.203,56		**R$ 2.096.703,57**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

_____

ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063