

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M</b>	<b>M2</b>		<b>578.43</b>	<b>0.00</b>
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	12.51	0.00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8.33	0.00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	480.00	0.00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0.11	19.38	0.00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20.37	0.00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15.05	0.00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO DE GREIDE</b>	<b>M2</b>		<b>1.34</b>	<b>0.00</b>
SINAPI-I	4415	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0.04	8.69	0.00
SINAPI-I	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0.012	21.71	0.00
SINAPI-I	7252	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	0.1	2.03	0.00
SINAPI-I	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0.1	2.03	0.00
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0025	14.14	0.00
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0025	17.41	0.00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0075	15.05	0.00
SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.002	52.18	0.00
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0.001	69.53	0.00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>CORTE E DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, INCLUSIVE BOTA FORA</b>	<b>M2</b>		<b>33.86</b>	<b>0.00</b>
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0.15	24.14	0.00
SINAPI	5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.015	41.18	0.00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.042	15.05	0.00
SICRO	1600436	Demolição de concreto simples	m3	0.06	306.28	0.00
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0.318	2.22	0.00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.66	15.05	0.00

03/12/2021

Data

 Responsável Técnico: **ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA**  
 CREA/CAU: **199063**