

Nº OPERAÇÃO 1052945-32	Nº SICONV 033416/2018	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO SAGRADA FAMILIA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO BAIRRO SAGRADA FAMILIA	MUNICÍPIO / UF PIRAPORA-MG	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO BAIRRO SAGRADA FAMILIA									364,557.00	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	364,557.00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6,640.99	
1.1.1.	Composição	01	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M	M2	2.50	578.43	BDI 1	729.63	1,824.08	RA
1.1.2.	Composição	02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO DE GREIDE	M2	2,850.24	1.34	BDI 1	1.69	4,816.91	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	4,185.10	
1.2.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	275.99	3.28	BDI 1	4.14	1,142.60	RA
1.2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	1,462.74	1.65	BDI 1	2.08	3,042.50	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	296,278.03	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2,850.24	1.73	BDI 1	2.18	6,213.52	RA
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	712.56	41.26	BDI 1	52.05	37,088.75	RA
1.3.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2,636.47	67.21	BDI 1	84.78	223,519.93	RA
1.3.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	684.86	34.10	BDI 1	43.01	29,455.83	RA
1.4.			URBANIZAÇÃO					-	51,048.16	
1.4.1.	Composição	03	CORTE E DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, INCLUSIVE BOTA FORA	M2	188.68	33.86	BDI 1	42.71	8,058.52	RA
1.4.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	648.15	2.50	BDI 1	3.15	2,041.67	RA
1.4.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	64.81	36.09	BDI 1	45.52	2,950.15	RA
1.4.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	41.86	550.39	BDI 1	694.26	29,061.72	RA
1.4.5.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	131.51	53.87	BDI 1	67.95	8,936.10	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	6,404.72	
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	65.64	20.86	BDI 1	26.31	1,726.99	RA
1.5.2.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	unid	5.00	272.13	BDI 1	343.26	1,716.30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052945-32	Nº SICONV 033416/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO SAGRADA FAMILIA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO BAIRRO SAGRADA FAMILIA	MUNICÍPIO / UF PIRAPORA-MG
		BDI 1 026%	BDI 2 000%
		BDI 3 000%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO BAIRRO SAGRADA FAMILIA									364,557.00
1.5.3.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	unid	5.00	216.10	BDI 1	272.59	1,362.95
1.5.4.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	8.00	158.40	BDI 1	199.81	1,598.48

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRAPORA-MG
Local

quinta-feira, 9 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA
CREA/CAU: 199063
ART/RRT: 14201800000004927669

RECURSO
↓