


PLANTA DE REDE
ESCALA 1:50

LISTA DO MATERIAL DA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DADOS		
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
21	UN	CAIXA RETANGULAR 4"X4", BAIXA, METALICA, INSTALADA EM PAREDE
01	UN	CAIXA DE PASSAGEM LUZ/TELEFONIA DE EMBUTIR 40X40, H=1,5M
01	UN	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE EMBUTIR, 20X20, H=0,30M
420,86	M	CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E
38,86	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 32MM(1")
18,24	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 63MM(2")
42	UN	TOMADA DE REDE RJ45
01	UN	PATCH PANEL, 48PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACK.

OBSERVAÇÕES:
 01. O PATCH PANEL SERÁ INSTALADO NA CAIXA DE PASSAGEM DE 40X40, A 1,5M DO CHÃO.
 02. OS PONTOS DE REDE SERÃO DUPLO, CONTUDO CADA PONTO LEVARÁ DOIS CABOS DE REDE ATÉ O PATCH PANEL.
 03. APENAS A REDE DA LATERAL ESQUERDA, QUE INICIA NO PATCH PANEL, E FINALIZA NA SALA DE ULTRASSOM UTILIZARÁ O ELETRODUTO DE 2", PELA QUANTIDADE DE CABOS QUE PASSARÃO POR ELE.
 04. TODA A REDE LÓGICA DE REDE SERÁ INSTALADO IMBUTIDA ABAIXO DO PISO.

- ▾ PONTO DE REDE A 30CM DO PISO
- ▣ CAIXA DE PASSAGEM
- ELETRODUTO COM DIAMETRO ESPECIFICADO NA PRANCHA

TÍTULO: **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE**



PROPRIETÁRIO:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
 CNPJ - 23.539.463/0001-21

OPERAÇÃO 1061293-96 CONTRATO DE REPASSE 55214/2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **RODRIGO SOARES MAGALHÃES**
 ENGENHEIRO CIVIL 199078/D

CONTÉM: PLANTA DE REDE DE DADOS

DATA: ABRIL/20 ESCALA: INDICADA PRANCHA: 14/15

ENDEREÇO: **AV. GOVERNADOR VALADARES - CENTRO PIRAPORA - CEP - 39270-000**

ÁREA DO LOTE: 1259,72 m² ÁREA A CONSTRUIR: 229,25 m²