

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS - SEPRO
 Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora/MG - CEP 39.270-082
 sepro@pirapora.mg.gov.br
 (38) 3740-6131



PREFEITURA PIRAPORA
 AÇÃO E RECONSTRUÇÃO
 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							BDI 30,91%	DATA: 07/02/2023
OBRA: REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORAMENTOS DA CASA DE PROTEÇÃO DR. CARLOS ROBERTO MARTINS TAVARES								SETOP OUT/2022
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAIS								SINAPI OUT/2022
LOCAL: RUA MAESTRO CAETANO NERI, 365, NOVA PIRAPORA.								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO COM BDI	TOTAL	
REFORMA CASA ABRIGO								
1	SERVIÇOS PREIMINARES / DEMOLIÇÕES						R\$	42.164,11
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1,00	UND	1340,46	1,31	1754,80	R\$ 1.754,80
1.2	ED-48455	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CALHA ESTRUTURAL EM FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	30,00	M2	10,20	1,31	13,35	R\$ 400,58
1.3	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	2,49	M3	94,11	1,31	123,20	R\$ 306,77
1.4	ED-48494	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	16,80	M2	8,13	1,31	10,64	R\$ 178,80
1.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	234,09	M2	19,78	1,31	25,89	R\$ 6.061,46
1.6	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	20,00	M3	48,00	1,31	62,84	R\$ 1.256,74
1.7	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	MÊS	8200,28	1,31	10734,99	R\$ 32.204,96
2	INFRAESTRUTURA						R\$	8.395,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							BDI 30,91%	DATA: 07/02/2023
OBRA: REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORAMENTOS DA CASA DE PROTEÇÃO DR. CARLOS ROBERTO MARTINS TAVARES								SETOP OUT/2022
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAIS								SINAPI OUT/2022
LOCAL: RUA MAESTRO CAETANO NERI, 365, NOVA PIRAPORA.								
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO COM BDI	TOTAL
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	62,33	M2	64,78	1,31	84,80	R\$ 5.285,80
2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	1,18	M3	111,23	1,24	138,46	R\$ 163,38
2.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1,18	M3	477,86	1,24	594,84	R\$ 701,91
2.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	15,85	M2	41,87	1,24	52,12	R\$ 826,10
2.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	21,89	KG	15,52	1,24	19,32	R\$ 422,90
2.6	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,18	M3	258,03	1,24	321,20	R\$ 379,01
2.7	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	46,96	KG	10,55	1,24	13,13	R\$ 616,71
3		SUPRAESTRUTURA						R\$ 30.164,26
3.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	3,82	M3	406,00	1,31	531,49	R\$ 2.030,31
3.2	ED-8504	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	3,35	M3	81,56	1,31	106,77	R\$ 357,63
3.3	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	54,55	M2	66,17	1,31	86,62	R\$ 4.725,29
3.4	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	102,73	M2	71,53	1,31	93,64	R\$ 9.619,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							BDI 30,91%	DATA: 07/02/2023
OBRA: REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORAMENTOS DA CASA DE PROTEÇÃO DR. CARLOS ROBERTO MARTINS TAVARES								SETOP OUT/2022
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAIS								SINAPI OUT/2022
LOCAL: RUA MAESTRO CAETANO NERI, 365, NOVA PIRAPORA.								
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO COM BDI	TOTAL
3.5	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	68,77	KG	12,16	1,31	15,92	R\$ 1.094,73
3.6	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	147,52	KG	11,28	1,31	14,77	R\$ 2.178,38
3.7	3746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	63,08	M2	123,03	1,31	161,06	R\$ 10.158,77
4		REVESTIMENTO						R\$ 71.729,51
4.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	205,45	M2	7,66	1,31	10,03	R\$ 2.060,19
4.2	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	205,45	M2	32,80	1,31	42,94	R\$ 8.821,71
4.3	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	218,33	M2	57,62	1,31	75,43	R\$ 16.468,71
4.4	ED-50170	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	228,33	7,00	41,68	1,31	54,56	R\$ 12.458,44
4.5	ED-50724	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	218,33	M2	81,88	1,31	107,19	R\$ 23.402,60
4.6	ED-50771	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	57,75	M	11,64	1,31	15,24	R\$ 879,99
4.7	ED-50715	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), EM DIAGONAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	3,50	M²	99,70	1,31	130,52	R\$ 456,81
4.8	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	76,80	M2	69,00	1,31	90,33	R\$ 6.937,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							BDI 30,91%	DATA: 07/02/2023
OBRA: REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORAMENTOS DA CASA DE PROTEÇÃO DR. CARLOS ROBERTO MARTINS TAVARES								SETOP OUT/2022
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAIS								SINAPI OUT/2022
LOCAL: RUA MAESTRO CAETANO NERI, 365, NOVA PIRAPORA.								
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO COM BDI	TOTAL
4.9	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	6,00	M2	31,05	1,31	40,65	R\$ 243,89
5		ESQUADRIA						R\$ 15.867,05
5.1	ED-23035	PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA	20,16	M2	388,34	1,31	508,38	R\$ 10.248,86
5.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	4,00	UND	78,11	1,31	102,25	R\$ 409,02
5.3	ED-50963	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	5,40	UND	736,89	1,31	964,66	R\$ 5.209,18
6		PINTURA						R\$ 56.316,14
6.1	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	632,10	M²	15,23	1,31	19,94	R\$ 12.602,55
6.2	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	261,00	M²	17,58	1,31	23,01	R\$ 6.006,65
6.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	229,60	M²	15,55	1,31	20,36	R\$ 4.673,85
6.4	ED-9919	PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	632,10	M²	39,92	1,31	52,26	R\$ 33.033,09
7		HIDRAULICA / ELÉTRICA						R\$ 16.350,11
7.1	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	15,00	UND	2,30	1,31	3,01	R\$ 45,16
7.2	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10,00	UND	2,35	1,31	3,08	R\$ 30,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							BDI 30,91%	DATA: 07/02/2023
OBRA: REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORAMENTOS DA CASA DE PROTEÇÃO DR. CARLOS ROBERTO MARTINS TAVARES								SETOP OUT/2022
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAIS								SINAPI OUT/2022
LOCAL: RUA MAESTRO CAETANO NERI, 365, NOVA PIRAPORA.								
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO COM BDI	TOTAL
7.3	38769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA,BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	8,00	UND	72,46	1,31	94,86	R\$ 758,86
7.4	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	7,00	UND	36,24	1,31	47,44	R\$ 332,09
7.5	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS N AS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	15,00	UND	147,99	1,31	193,73	R\$ 2.906,01
7.6	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA S PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMEN TO. AF_11/2022	15,00	UND	128,01	1,31	167,58	R\$ 2.513,67
7.7	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UND	48,98	1,31	64,12	R\$ 256,48
7.8	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UND	34,67	1,31	45,39	R\$ 181,55
7.9	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UND	34,67	1,31	45,39	R\$ 181,55
7.10	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,00	UND	33,59	1,31	43,97	R\$ 87,95
7.11	ED-50337	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	2,00	UND	222,37	1,31	291,10	R\$ 582,21
7.12	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V)	2,00	UND	75,5	1,31	98,84	R\$ 197,67
7.13	ED-49952	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	4,00	UND	54,77	1,31	71,70	R\$ 286,80
7.14	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	3,00	UND	58,97	1,31	77,20	R\$ 231,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							BDI 30,91%	DATA: 07/02/2023
OBRA: REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORAMENTOS DA CASA DE PROTEÇÃO DR. CARLOS ROBERTO MARTINS TAVARES								SETOP OUT/2022
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAIS								SINAPI OUT/2022
LOCAL: RUA MAESTRO CAETANO NERI, 365, NOVA PIRAPORA.								
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO COM BDI	TOTAL
7.15	ED-48971	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	45,00	M	20,08	1,31	26,29	R\$ 1.182,90
7.16	ED-49505	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM	1,00	UND	113,82	1,31	149,00	R\$ 149,00
7.17	ED-49242	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A	6,00	UND	63,50	1,31	83,13	R\$ 498,77
7.18	43184	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	1,00	UND	4527,61	1,31	5927,09	R\$ 5.927,09
8		OUTROS						R\$ 56.956,73
8.1	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	118,68	M²	61,14	1,31	80,04	R\$ 9.498,75
8.2	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSORTE VERTICAL. AF_06/2016	20,10	M	32,63	1,31	42,72	R\$ 858,59
8.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	17,30	M	56,46	1,31	73,91	R\$ 1.278,67
8.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	51,00	M	71,22	1,31	93,23	R\$ 4.754,94
8.5	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UND	43,62	1,31	57,10	R\$ 171,31
8.6	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO,	20,80	M²	9,39	1,31	12,29	R\$ 255,68
8.7	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,00	UND	165,19	1,31	216,25	R\$ 648,75
8.8	11116	DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO	2,00	UND	822,18	1,31	1076,32	R\$ 2.152,63
8.9	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSOTRANSORTE VERTICAL. AF_12/2015	118,68	M²	107,04	1,31	140,13	R\$ 16.629,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							BDI 30,91%	DATA: 07/02/2023
OBRA: REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORAMENTOS DA CASA DE PROTEÇÃO DR. CARLOS ROBERTO MARTINS TAVARES								SETOP OUT/2022
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAIS								SINAPI OUT/2022
LOCAL: RUA MAESTRO CAETANO NERI, 365, NOVA PIRAPORA.								
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO COM BDI	TOTAL
8.10	ED-50635	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM	1,00	CJ	952,12	1,31	1246,42	R\$ 1.246,42
8.11	ED-48339	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON	18,60	M²	249,58	1,31	326,73	R\$ 6.077,09
8.12	ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	2,80	M²	350,70	1,31	459,10	R\$ 1.285,48
8.13	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	1,12	M²	624,32	1,31	817,30	R\$ 915,37
8.14	ED-50388	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	M²	24,93	1,31	32,64	R\$ 652,72
8.15	ED-50401	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM	104,55	M	76,94	1,31	100,72	R\$ 10.530,50
R\$								297.943,72

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI/SETOP atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.

Rodrigo Soares Magalhães
Engenheiro Civil
CREA 199076/D