



Tabela de Fresagem e Transporte							
Nome da Via	Serviço da Fresagem	Serviço do transporte	Espessura (m)	Área (m²)	Volume (m³)	DMT da Bola Fora (Km)	Transporte da Bola Fora (m³/km)
Fresagem - 3cm	Fresagem						
Faixa de rotulamento (7,25m) da Avenida Hercúlio Cintra Mourão	RO-42650 - Fresagem contínua de pavimento asfáltico (Bm)	93589 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em revestimento primário (unidade: m³/km); AL_07/2020	0,03 m	7.851,82 m²	235,55 m³	3,4	800,89

TRECHO 1  
1:1000

VIA DE ACESSO A CIDADE - DETALHE DO PAVIMENTO  
ESC: 1:250

Tabela de Volume de Escavação e Transporte do Bolo Fora							
Nome da via	Espessura (m)	Volume de escavação do meio-fio e sarjeta (m³)	Volume de escavação de escavação com meio-fio e sarjeta (m³)	Volume total de escavação com empolamento de 20% (m³)	DMT da Bola Fora (Km)	Transporte - Bola Fora (m³/km)	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ							
Acesso ao supermercado BH	0,15	98,54 m³	0,00 m³	98,54 m³	118,24 m³	4,7	555,74
Pavimentação Asfáltica em CBUQ							
Ciclovía - Trecho 1	0,15	43,99 m³	0,00 m³	43,99 m³	52,79 m³	4,7	248,10
Pavimentação Asfáltica em CBUQ							
Ciclovía - Trecho 2	0,15	20,53 m³	0,00 m³	20,53 m³	24,64 m³	4,7	115,81
Pavimentação Asfáltica em CBUQ							
Ciclovía - Trecho 3	0,15	376,13 m³	0,00 m³	376,13 m³	451,38 m³	4,7	2.121,40
Pavimentação Asfáltica em CBUQ							
Rua Vinle e Nova	0,15	1424,63 m³	0,00 m³	1424,63 m³	1709,56 m³	4,7	8.034,94

Tabela de Regularização das Vias a serem Pavimentadas						
Nome da via	Descrição	Serviço	Área (m²)	Área de regularização do meio-fio e sarjeta (m²)	Área total de regularização (m²)	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Acesso ao supermercado BH	Solo	100576 - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AL_11/2019	656,90 m²	0,00 m²	656,90 m²	454,90 m²
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 1	Solo	100576 - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AL_11/2019	293,37 m²	28,47 m²	321,84 m²	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 2	Solo	100576 - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AL_11/2019	136,89 m²	4,77 m²	143,66 m²	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 3	Solo	100576 - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AL_11/2019	2.507,55 m²	130,89 m²	2.638,44 m²	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Rua Vinle e Nova	Solo	100576 - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AL_11/2019	9.497,69 m²	696,52 m²	10.194,21 m²	

Tabela de Transporte da Jazida de Brita								
Nome da via	Serviço	Espessura (m)	Volume (m³)	Volume de escavação com meio-fio e sarjeta (m³)	Volume total de escavação do meio-fio e sarjeta (m³)	DMT da Jazida de Brita (Km)	Transporte - Jazida de Brita (m³/km)	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ								
Acesso ao supermercado BH	93589 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em revestimento primário (unidade: m³/km); AL_07/2020	0,15 m	98,54 m³	0,00 m³	98,54 m³	49,27 m³	174	8.572,59
Pavimentação Asfáltica em CBUQ								
Ciclovía - Trecho 1	93589 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em revestimento primário (unidade: m³/km); AL_07/2020	0,15 m	43,99 m³	0,00 m³	43,99 m³	22,00 m³	174	3.827,14
Pavimentação Asfáltica em CBUQ								
Ciclovía - Trecho 2	93589 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em revestimento primário (unidade: m³/km); AL_07/2020	0,15 m	20,53 m³	0,00 m³	20,53 m³	10,27 m³	174	1.786,39
Pavimentação Asfáltica em CBUQ								
Ciclovía - Trecho 3	93589 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em revestimento primário (unidade: m³/km); AL_07/2020	0,15 m	376,13 m³	0,00 m³	376,13 m³	188,07 m³	174	32.723,63
Pavimentação Asfáltica em CBUQ								
Rua Vinle e Nova	93589 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em revestimento primário (unidade: m³/km); AL_07/2020	0,15 m	1424,63 m³	0,00 m³	1424,63 m³	712,32 m³	174	123.943,20

Tabela de Transporte da Jazida de Solo								
Nome da via	Serviço	Espessura (m)	Volume (m³)	Volume de escavação com meio-fio e sarjeta (m³)	Volume total de escavação do meio-fio e sarjeta (m³)	DMT da Jazida de Solo (Km)	Transporte - Jazida de Solo (m³/km)	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ								
Acesso ao supermercado BH	93589 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em revestimento primário (unidade: m³/km); AL_07/2020	0,15 m	98,54 m³	0,00 m³	98,54 m³	49,27 m³	59,12 m³	201,01
Pavimentação Asfáltica em CBUQ								
Ciclovía - Trecho 1	93589 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em revestimento primário (unidade: m³/km); AL_07/2020	0,15 m	43,99 m³	0,00 m³	43,99 m³	22,00 m³	26,39 m³	89,74
Pavimentação Asfáltica em CBUQ								
Ciclovía - Trecho 2	93589 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em revestimento primário (unidade: m³/km); AL_07/2020	0,15 m	20,53 m³	0,00 m³	20,53 m³	10,27 m³	12,32 m³	41,89
Pavimentação Asfáltica em CBUQ								
Ciclovía - Trecho 3	93589 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em revestimento primário (unidade: m³/km); AL_07/2020	0,15 m	376,13 m³	0,00 m³	376,13 m³	188,07 m³	225,68 m³	747,31
Pavimentação Asfáltica em CBUQ								
Rua Vinle e Nova	93589 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana em revestimento primário (unidade: m³/km); AL_07/2020	0,15 m	1424,63 m³	0,00 m³	1424,63 m³	712,32 m³	854,78 m³	2906,25

Tabela de Pavimentação Asfáltica						
Nome da via	Material	Descrição	Espessura (m)	Perímetro da via (m)	Área (m²)	Volume (m³)
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Acesso ao supermercado BH	Concreto asfáltico	9995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AL_11/2016	0,03 m	108,26 m	454,90 m²	19,71 m³
Acesso ao supermercado BH	Impedimento	Impedimento (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	108,26 m	454,90 m²	0,00 m³
Acesso ao supermercado BH	Pinura de Ligação	RO-51229 - Pinura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	108,26 m	454,90 m²	0,00 m³
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 1	Concreto asfáltico	9995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AL_11/2016	0,03 m	199,01 m	293,27 m²	8,80 m³
Ciclovía - Trecho 1	Impedimento	Impedimento (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	199,01 m	293,27 m²	0,00 m³
Ciclovía - Trecho 1	Pinura de Ligação	RO-51229 - Pinura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	199,01 m	293,27 m²	0,00 m³
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 2	Concreto asfáltico	9995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AL_11/2016	0,03 m	96,85 m	136,89 m²	4,11 m³
Ciclovía - Trecho 2	Impedimento	Impedimento (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	96,85 m	136,89 m²	0,00 m³
Ciclovía - Trecho 2	Pinura de Ligação	RO-51229 - Pinura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	96,85 m	136,89 m²	0,00 m³
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 3	Concreto asfáltico	9995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AL_11/2016	0,03 m	1.485,57 m	2.507,55 m²	75,23 m³
Ciclovía - Trecho 3	Impedimento	Impedimento (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	1.485,57 m	2.507,55 m²	0,00 m³
Ciclovía - Trecho 3	Pinura de Ligação	RO-51229 - Pinura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	1.485,57 m	2.507,55 m²	0,00 m³
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Rua Vinle e Nova	Concreto asfáltico	9995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AL_11/2016	0,03 m	1.740,49 m	9.497,69 m²	284,93 m³
Rua Vinle e Nova	Impedimento	Impedimento (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	1.740,49 m	9.497,69 m²	0,00 m³
Rua Vinle e Nova	Pinura de Ligação	RO-51229 - Pinura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	1.740,49 m	9.497,69 m²	0,00 m³

Tabela de Transporte da Pintura de Ligação						
Nome da via	Material/Modelo	Área (m²)	Coefficiente de Ligação	DMT da Pintura de Ligação (Km)	Transporte de Ligação (Unidade)	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Acesso ao supermercado BH	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	654,90 m²	0,0005	339	111,34	
Recapamento Asfáltico em CBUQ						
Acesso ao supermercado BH	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	1.263,76 m²	0,0005	339	214,21	
Recapamento Asfáltico em CBUQ						
Avenida Hercúlio Cintra	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	15.845,23 m²	0,0005	339	2.489,14	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 1	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	293,27 m²	0,0005	339	49,71	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 2	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	136,89 m²	0,0005	339	23,20	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 3	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	2.507,55 m²	0,0005	339	425,03	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Rua Vinle e Nova	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	9.497,69 m²	0,0005	339	1.409,84	

Tabela de Recapamento Asfáltico						
Nome da via	Material	Descrição	Espessura (m)	Perímetro da via (m)	Área (m²)	Volume (m³)
Recapamento Asfáltico em CBUQ						
Acesso ao supermercado BH	Concreto asfáltico	9995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AL_11/2016	0,04 m	481,03 m	1.263,76 m²	50,55 m³
Acesso ao supermercado BH	Pinura de Ligação	RO-51229 - Pinura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	481,03 m	1.263,76 m²	0,00 m³
Recapamento Asfáltico em CBUQ						
Avenida Hercúlio Cintra	Concreto asfáltico	9995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AL_11/2016	0,04 m	2539,03 m	15.845,23 m²	634,41 m³
Avenida Hercúlio Cintra	Pinura de Ligação	RO-51229 - Pinura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	2539,03 m	15.845,23 m²	0,00 m³

Tabela de Transporte da Impedimento						
Nome da via	Serviço	Área (m²)	Coefficiente de Impedimento	DMT da Impedimento (Km)	Transporte da Impedimento (t/km)	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Acesso ao supermercado BH	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	654,90 m²	0,0012	339	267,23	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 1	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	293,27 m²	0,0012	339	119,30	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 2	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	136,89 m²	0,0012	339	55,69	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 3	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	2.507,55 m²	0,0012	339	1.020,07	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Rua Vinle e Nova	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	9.497,69 m²	0,0012	339	3.863,44	

Tabela de Transporte da Pintura de Ligação						
Nome da via	Material/Modelo	Área (m²)	Coefficiente de Ligação	DMT da Pintura de Ligação (Km)	Transporte de Ligação (Unidade)	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Acesso ao supermercado BH	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	654,90 m²	0,0005	339	111,34	
Recapamento Asfáltico em CBUQ						
Acesso ao supermercado BH	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	1.263,76 m²	0,0005	339	214,21	
Recapamento Asfáltico em CBUQ						
Avenida Hercúlio Cintra	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	15.845,23 m²	0,0005	339	2.489,14	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 1	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	293,27 m²	0,0005	339	49,71	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 2	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	136,89 m²	0,0005	339	23,20	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Ciclovía - Trecho 3	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	2.507,55 m²	0,0005	339	425,03	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ						
Rua Vinle e Nova	100946 - transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 3000 L em via urbana em revestimento primário (unidade: t/km); AL_07/2020	9.497,69 m²	0,0005	339	1.409,84	

Tabela de Meio-flo pré-moldado						
Nome da via	Serviço	Compimento (m)	Largura da Guia meio-flo e sarjeta (m)	Área de regularização (m²)	Volume de regularização (m³)	