

Nº CONVÊNIO		GESTOR				PROPOSTA			PROCESSO SEI Nº		
828277/2016		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL				011708/2016			59553.000130/2016-12		
PROPONENTE / TOMADOR						MUNICÍPIO / UF			REFERÊNCIA		
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAPORA						PIRAPORA MG			SINAPI 10/2022 SETOP 10/2022		
OBJETO								BDI 1		24,64%	
REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORAMENTOS NO ESPAÇO FÍSICO DA FEIRA DO BAIRRO SANTOS DUMONT PARA O APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA MG								Não Desonerado			
Classificação	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário sem BDI (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total sem BDI (R\$)	Preço Total com BDI (R\$)
Meta	1			INFRAESTRUTURA				BDI 1	1.521,94	6.444,58	8.032,39
Serviço	1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,68	78,17	BDI 1	97,43	287,67	358,54
Serviço	1.2	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3/KM	34,95	1,76	BDI 1	2,19	61,51	76,54
Serviço	1.3	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,31	436,34	BDI 1	543,85	3.189,65	3.975,54
Serviço	1.4	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,31	281,76	BDI 1	351,19	2.059,67	2.567,20
Serviço	1.5	SETOP	103670103670	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	Und	2,00	423,04	BDI 1	527,28	846,08	1.054,56
Meta	2			ALVENARIA E ESQUADRIA				BDI 1	801,97	28.754,83	35.840,28
Serviço	2.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	60,48	451,12	BDI 1	562,28	27.283,74	34.006,69
Serviço	2.2	SINAPI	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	5,00	145,98	BDI 1	181,95	729,90	909,75
Serviço	2.3	SINAPI	COMPOSIÇÃO	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UNI	16,00	46,32	BDI 1	57,74	741,19	923,84
Meta	3			REVESTIMENTO / PINTURA				BDI 1	324,01	43.924,73	54.750,62
Serviço	3.1	SETOP	ED-51001	SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM	M2	136,73	193,13	BDI 1	240,72	26.406,66	32.913,65
Serviço	3.2	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	436,32	25,23	BDI 1	31,45	11.008,35	13.722,26
Serviço	3.3	SINAPI	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	315,20	16,06	BDI 1	20,02	5.062,11	6.310,30

Serviço	3.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	90,75	11,64	BDI 1	14,51	1.056,33	1.316,78
Serviço	3.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	28,17	13,89	BDI 1	17,31	391,28	487,62
Meta	4			ILUMINAÇÃO				BDI 1	448,10	8.367,96	10.427,85
Serviço	4.1	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNI	18,00	355,16	BDI 1	442,67	6.392,88	7.968,06
Serviço	4.2	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	453,00	4,36	BDI 1	5,43	1.975,08	2.459,79
Meta	5			LIMPEZA				BDI 1	4,56	5.309,09	6.620,21
Serviço	5.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	1.451,80	3,66	BDI 1	4,56	5.309,09	6.620,21
TOTAL										92.801,19	115.671,35

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Responsável pela fiscalização:

Rodrigo Magalhães CREA 199076/D