



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096001-34	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapora	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização de Estádio no Município de Pirapora			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Estádio	MUNICÍPIO / UF Minas Gerais	BDI 1 30,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Estádio									992.685,39	
1.			MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE PIRAPORA					-	26.766,79	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	26.766,79	
1.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,15	174,25	BDI 1	228,06	5.735,71	RA
1.1.2.	SINAPI	ED-48434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	517,50	16,91	BDI 1	22,13	11.452,28	RA
1.1.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	135,00	6,82	BDI 1	8,93	1.205,55	RA
1.1.4.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	135,00	4,12	BDI 1	5,39	727,65	RA
1.1.5.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	463,29	6,40	BDI 1	8,38	3.882,37	RA
1.1.6.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	243,30	1,72	BDI 1	2,25	547,43	RA
1.1.7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	75,45	2,94	BDI 1	3,85	290,48	RA
1.1.8.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	496,69	BDI 1	650,07	2.925,32	RA
2.			ESTRUTURAS					-	442.754,59	
2.1.			ALAMBRADO E ARQUIBANCADA					-	442.754,59	
2.1.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	1.504,00	166,88	BDI 1	218,41	328.488,64	RA
2.1.2.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	210,00	97,06	BDI 1	127,03	26.676,30	RA
2.1.3.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	11,60	53,13	BDI 1	69,54	806,66	RA
2.1.4.	SINAPI	102480	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	17,75	640,54	BDI 1	838,34	14.880,54	RA
2.1.5.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.001,72	11,93	BDI 1	15,61	15.636,85	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096001-34	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapora	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização de Estádio no Município de Pirapora			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Estádio	MUNICÍPIO / UF Minas Gerais	BDI 1 30,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Estádio									992.685,39	
2.1.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	338,74	13,36	BDI 1	17,49	5.924,56	RA
2.1.7.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	133,60	118,91	BDI 1	155,63	20.792,17	RA
2.1.8.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	87,00	204,62	BDI 1	267,81	23.299,47	RA
2.1.9.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	149,40	31,96	BDI 1	41,83	6.249,40	RA
3.			ESTRUTURAS METÁLICAS					-	230.641,56	
3.1.			COBERTURA					-	230.641,56	
3.1.1.	SINAPI-I	00000567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	180,00	11,81	BDI 1	15,46	2.782,80	RA
3.1.2.	SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	2.044,80	7,69	BDI 1	10,06	20.570,69	RA
3.1.3.	SINAPI-I	43692	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)	KG	2.610,00	8,30	BDI 1	10,86	28.344,60	RA
3.1.4.	Cotação	SETOP ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	512,00	231,31	BDI 1	302,74	155.002,88	RA
3.1.5.	SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	109,49	9,61	BDI 1	12,58	1.377,38	RA
3.1.6.	Cotação	11950/ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 3/8" (0,56 kg/m)	KG	94,08	19,21	BDI 1	25,14	2.365,17	RA
3.1.7.	Cotação	13326/ORSE	Barra rosca bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	Unidade	6,00	65,97	BDI 1	86,34	518,04	RA
3.1.8.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	25,06	BDI 1	32,80	19.680,00	RA
4.			REFORMA DAS DEPENDENCIAS					-	241.954,45	
4.1.			HIDRAULICA					-	20.691,56	
4.1.1.	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	318,83	BDI 1	417,28	3.338,24	RA
4.1.2.	SINAPI	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	46,38	BDI 1	60,70	364,20	RA
4.1.3.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	309,37	BDI 1	404,90	3.239,20	RA
4.1.4.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM CÔLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	363,14	BDI 1	475,28	4.752,80	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096001-34	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapora	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização de Estádio no Município de Pirapora			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Estádio	MUNICÍPIO / UF Minas Gerais	BDI 1 30,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Estádio									992.685,39	
4.1.5.	SINAPI	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UM	10,00	143,00	BDI 1	187,16	1.871,60	RA
4.1.6.	SINAPI	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UM	10,00	284,35	BDI 1	372,16	3.721,60	RA
4.1.7.	SINAPI	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UM	10,00	162,65	BDI 1	212,88	2.128,80	RA
4.1.8.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	487,13	BDI 1	637,56	1.275,12	RA
4.2.			ELÉTRICA					-	29.109,10	
4.2.1.	SINAPI	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UND	20,00	223,58	BDI 1	292,62	5.852,40	RA
4.2.2.	SINAPI	ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UND	30,00	139,87	BDI 1	183,06	5.491,80	RA
4.2.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	500,00	16,45	BDI 1	21,53	10.765,00	RA
4.2.4.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	2,85	BDI 1	3,73	1.865,00	RA

RECURSO

↓




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 1096001-34	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapora	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização de Estádio no Município de Pirapora			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Estádio	MUNICÍPIO / UF Minas Gerais	BDI 1 30,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Estádio									992.685,39	
4.2.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	4,17	BDI 1	5,46	3.276,00	RA
4.2.6.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,00	27,02	BDI 1	35,36	707,20	RA
4.2.7.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	30,00	29,33	BDI 1	38,39	1.151,70	RA
4.3.			PINTURAS					-	75.205,34	
4.3.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.532,05	12,54	BDI 1	16,41	41.550,94	RA
4.3.2.	SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2.080,00	12,36	BDI 1	16,18	33.654,40	RA
4.4.			TELHADO					-	31.082,40	
4.4.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	135,00	94,28	BDI 1	123,39	16.657,65	RA
4.4.2.	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	135,00	81,64	BDI 1	106,85	14.424,75	RA
4.5.			REVESTIMENTO					-	85.866,05	
4.5.1.	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	219,99	46,88	BDI 1	61,36	13.498,59	RA
4.5.2.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	243,30	27,62	BDI 1	36,15	8.795,30	RA
4.5.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	243,30	59,89	BDI 1	78,38	19.069,85	RA
4.5.4.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	219,99	65,63	BDI 1	85,90	18.897,14	RA
4.5.5.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	10,08	598,51	BDI 1	783,33	7.895,97	RA
4.5.6.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	219,99	61,51	BDI 1	80,50	17.709,20	RA
5.			MELHORAMENTO DO GRAMADO					-	50.568,00	
5.1.			ADUBAMENTO					-	50.568,00	
5.1.1.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	7.350,00	5,26	BDI 1	6,88	50.568,00	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA



Grau de Sigilo
#PUBLICO


[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096001-34	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Pirapora	Apelido do Empreendimento Modernização de Estádio no Município de Pirapora			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 12-24 (Des.)	Descrição do Lote Reforma do Estádio	Município / UF Minas Gerais	BDI 1 30,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%


[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096001-34	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Pirapora	Apelido do Empreendimento Modernização de Estádio no Município de Pirapora			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 12-24 (Des.)	Descrição do Lote Reforma do Estádio	Município / UF Minas Gerais	BDI 1 30,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%


[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]

RECURSO



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096001-34	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Pirapora	Apelido do Empreendimento Modernização de Estádio no Município de Pirapora			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 12-24 (Des.)	Descrição do Lote Reforma do Estádio	Município / UF Minas Gerais	BDI 1 30,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

[illegible]

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
-------------------	---

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1096001-34		0 Prefeitura Municipal de Pirapora	Modernização de Estádio no Município de Pirapora			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	12-24 (DES.)	Reforma do Estádio	Minas Gerais	30,88%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma do Estádio									992.685,39

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Minas Gerais
Local

sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Soares Magalhães
CREA/CAU: 199076/D
ART/RRT: 14201900000005666444

RECURSO
←