



C&R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

ANEXO XV

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2019


CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2019

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. BENJAMIN CONSTANT (ESTACAS 60 A 127) EM PIRAPORA/MG.**

**APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

A EMPRESA C & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, SITUADA A RODOVIA MG 202 Nº803 BAIRRO VALE VERDE I BRASÍLIA DE MINAS, VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR SUA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTES AO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019, COM PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA DE 60 (SESENTA) DIAS A PARTIR DA DATA ABAIXO DESCRITA, E COM PREÇOS REFERENCIADOS EM 12/2019 NO VALOR GLOBAL DE R\$ 4.858.813,35 (QUATRO MILHÕES OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Brasília de Minas, 09 de Dezembro de 2019

  
C & R Engenharia e Construções Ltda-EPP  
Edilson Junio Rodrigues  
CPF: 102.127.826-22

18 666 391/0001-43  
C & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
ROD MG 202, 803 LOTEAMENTO VALE VERDE  
CEP 39.330-000  
BRASÍLIA DE MINAS  
MINAS GERAIS

Declaro para os devidos fins que a proposta da empresa C & R Engenharia e Construções LTDA-EPP está de acordo com o edital.

  
André Rodrigues Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 199063





RODOVIA MG 202 Nº803 VALE VERDE I BRASÍLIA DE MINAS/MG

CNPJ 186663910001-43

EMAIL: CERENGENHARIA@GMAIL.COM






**C & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
**ROD MG 202, 803, VALE VERDE I CEP: 39330-000**  
**CNPJ nº 18.666.391/0001-43**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Pirapora-MG						DATA: 09/12/2019			
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q						FORMA DE EXECUÇÃO:			
LOCAL: Avenida Benjamim Constant - Bairro Santos Dumont/Santo Antonio /Centro						DIRETA		INDIRETA	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - SINAPI-MAI/2019 - SETOP-ABR/2019 - SICRO-JAN/2019 - SUDECAP-ABR/2019						( )	( x )	( x )	( x )
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 Meses						ISS	5,00%	LDI	26,50%
ITEM	CÓDIGO	FUNTE	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/LDI	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/LDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>						<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>			
1.1	MOB-DES-	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	%	2,00	76.691,17	76.691,17	78.224,99	78.224,99
1.2	CPU	COMPOSI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	8,00	28.269,90	226.159,20	35.761,42	286.091,36
1.3	IIO-BAR-	SETOP	BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II, A = 18,15 M2 (OBRA DE	UND	1,00	8.463,36	8.463,36	10.706,15	10.706,15
1.4	IIO-BAR-	SETOP	BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO I, A = 18,15 M2 (OBRA DE MEDIO	UND	1,00	6.031,06	6.031,06	7.629,29	7.629,29
1.5	IIO-ESC-	SETOP	ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I, A = 18,15 M2 (OBRA DE	UND	1,00	7.156,18	7.156,18	9.052,57	9.052,57
1.6	IIO-BAR-	SETOP	BARRACÃO DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, A = 25,41 M2	UND	1,00	8.254,75	8.254,75	10.442,26	10.442,26
<b>2</b>						<b>SERVÇOS PRELIMINARES</b>			
2.1	IIO-PLA-	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA	UND	1,00	989,57	989,57	1.251,81	1.251,81
2.2	78472	SINAPI	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA	M2	42.880,00	0,35	15.008,00	0,44	18.867,20
<b>3</b>						<b>CONTROLE TECNOLÓGICO</b>			
3.1	ENS-SOL-	SETOP	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UND	6,00	72,77	436,62	92,05	552,30
3.2	ENS-SOL-	SETOP	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UND	12,00	45,49	545,88	57,54	690,48
3.3	ENS-SOL-	SETOP	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UND	12,00	40,93	491,16	51,78	621,36
3.4	ENS-SOL-	SETOP	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UND	12,00	86,43	1.037,16	109,33	1.311,96
3.5	ENS-SOL-	SETOP	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - SOLOS	UND	8,00	36,39	291,12	46,03	368,24
3.6	ENS-CON-	SETOP	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND	8,00	81,87	654,96	103,57	828,56
3.7	74022/042	SINAPI	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	UND	12,00	65,44	785,28	82,78	993,36
3.8	74022/019	SINAPI	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA	UND	6,00	168,16	1.008,96	212,72	1.276,32
3.9	74022/025	SINAPI	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	UND	1,00	116,34	116,34	147,17	147,17
3.10	74022/027	SINAPI	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE	UND	12,00	50,89	610,68	64,38	772,56
3.11	74022/001	SINAPI	ENSAIO DE PENETRAÇÃO - MATERIAL BETUMINOSO	UND	1,00	123,62	123,62	156,38	156,38
3.12	74022/002	SINAPI	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL	UND	12,00	159,98	1.919,76	202,37	2.428,44
3.13	74022/040	SINAPI	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA QUENTE	UND	9,00	254,52	2.290,68	321,97	2.897,73
3.14	74022/053	SINAPI	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA	UND	12,00	65,45	785,40	82,79	993,48
<b>4</b>						<b>OBRAS VIÁRIAS</b>			
<b>4.1</b>						<b>TERRAPLENAGEM</b>			
4.1.1	OBR-VIA-	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL	m²	4.580,47	2,51	11.496,98	3,18	14.565,89
4.1.2	OBR-VIA-	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA - DMT 4,2 KM	m³xkm	19.237,97	1,13	21.738,91	1,43	27.510,30
4.1.3	OBR-VIA-	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL	m²	23.242,18	2,51	58.337,87	3,48	80.882,79
4.1.4	OBR-VIA-	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT	m³xkm	97.617,16	1,13	110.307,39	1,43	139.592,54
4.1.5	RO-40251	SETOP	COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO A 100% PROCTOR NORMAL	m²	23.242,18	2,74	63.683,57	3,47	80.650,36
<b>4.2</b>						<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
4.2.1	OBR-VIA-	SETOP	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	23.653,32	0,72	17.030,39	0,91	21.524,52
4.2.2	OBR-VIA-	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL	m²	4.748,86	2,51	11.919,64	3,18	15.101,37
4.2.3	OBR-VIA-	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT	m³xkm	19.945,21	1,11	22.139,18	1,40	27.923,29
4.2.4	72924	SINAPI	SUB BASE DE SOLO-BRITA, COMPACTAÇÃO 100 % PROCTOR	m²	4.834,10	54,03	261.186,42	68,35	330.410,74
4.2.5	OBR-VIA-	SETOP	TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CONSERVAÇÃO - DMT 09 KM	m³xkm	21.753,45	1,06	23.058,66	1,34	29.149,62
4.2.6	72924	SINAPI	BASE DE SOLO-BRITA, COMPACTAÇÃO 100 % PROCTOR NORMAL	m²	4.663,62	54,03	251.975,39	68,35	318.758,43
4.2.7	OBR-VIA-	SETOP	TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CONSERVAÇÃO - DMT 09 KM	m³xkm	20.986,28	1,06	22.245,46	1,34	28.121,62
4.2.8	OBR-VIA-	SETOP	IMPRIMAÇÃO/EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E	m²	22.429,32	4,81	107.885,03	6,08	136.370,27
4.2.9	OBR-VIA-	SETOP	TRANSPORTE CM-30 (GABRIEL PASSOS A PIRAPORA)	txkm	10.292,81	0,42	4.322,98	0,53	5.455,19
4.2.10	OBR-VIA-	SETOP	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E	m²	22.429,32	1,00	22.429,32	1,27	28.485,24
4.2.11	OBR-VIA-	SETOP	TRANSPORTE RR-1C (GABRIEL PASSOS A PIRAPORA)	txkm	3.958,77	0,42	1.662,68	0,53	2.098,15
4.2.12	ED-7623	SETOP	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A	m²	905,72	767,52	695.158,21	970,91	879.372,61
4.2.13	RO-41368	SETOP	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -	m³xkm	154.878,80	0,72	111.512,74	0,91	140.939,71
<b>5</b>						<b>DRENAGEM</b>			
5.1	OBR-VIA-	SETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,	m²	1.237,41	5,31	6.570,65	6,72	8.315,40
5.2	TER-APL-	SETOP	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	m²	858,69	7,24	6.216,92	9,16	7.865,60
5.3	DRE-TUB-	SETOP	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE	m	363,00	68,68	24.930,84	86,88	31.537,44
5.4	DRE-TUB-	SETOP	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE	m	190,00	130,72	24.836,80	165,36	31.418,40
5.5	DRE-TUB-	SETOP	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE	m	163,00	215,20	35.077,60	272,23	44.373,49
5.6	DRE-TUB-	SETOP	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE	m	23,00	304,46	7.002,58	385,14	8.858,22
5.7	DRE-TUB-	SETOP	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE	m	18,00	622,19	11.199,42	787,07	14.167,26
5.8	DRE-FOR-	SETOP	FORMA PARA BERCO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	m²	192,20	22,55	4.334,11	28,53	5.483,47
5.9	DRE-CON-	SETOP	CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR TRACO 1:3:6,	m²	116,16	275,74	32.029,96	348,81	40.517,77
5.10	TER-REA-	SETOP	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA	m²	810,61	25,74	20.865,10	32,56	26.393,46
5.11	DRE-ALA-	SETOP	ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA	u	1,00	798,28	798,28	1.009,82	1.009,82
5.12	DRE-ALA-	SETOP	ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA	u	2,00	949,19	1.898,38	2.200,73	2.401,46
5.13	DRE-ALA-	SETOP	ALA DE REDE TUBULAR DN 1200, EXCLUSIVE BOTA FORA	u	2,00	1.397,04	2.794,08	3.167,26	3.534,52
5.14	DRE-ALA-	SETOP	ALA DE REDE TUBULAR DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA	u	3,00	1.884,43	5.653,29	2.383,80	7.151,40
5.15	DRE-SAR-	SETOP	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA	m	2.495,00	24,53	61.202,35	31,03	77.419,85
5.16	19.18.03	SUDECAP	POCO DE VISITA TIPO A COM CHAMINÉ DN 600 - PADRAO SUDECAP	u	12,00	1.377,59	16.531,08	1.742,65	20.911,80
5.17	DRE-TAM-	SETOP	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3	u	12,00	356,62	4.279,44	451,12	5.413,44
5.18	DRE-BOC-	SETOP	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E	u	6,00	705,48	4.232,88	892,43	5.890,38
5.19	2003569	SICRO	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 -	m	1.600,00	94,67	151.472,00	119,76	191.616,00
5.20	2003565	SICRO	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 05 -	m	1.808,00	67,18	121.461,44	84,98	153.643,84
5.21	CPU	COMPOSI	CANAL DE ESGOTAMENTO PLUVIAL TRAPEZOIDAL, REVESTIDO	m	1.206,55	107,21	129.354,23	135,62	163.692,31
<b>6</b>						<b>URBANIZAÇÃO</b>			
6.1	URB-MFC-	SETOP	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM,	m	5.360,00	45,96	246.345,60	58,14	311.630,40
6.2	OBR-VIA-	SETOP	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK	m²	8.040,00	46,74	375.789,60	59,13	475.405,20
6.3	TER-ATE-	SETOP	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	m²	201,00	1,05	211,05	1,33	267,33
6.4	URB-PAS-	SETOP	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 15 MPA, JUNTA SECA	m²	2.010,00	32,50	65.325,00	41,11	82.631,10
6.5	CPU	COMPOSI	CERCA DE PROTEÇÃO DO CANAL PLUVIAL	m	3.482,90	89,47	311.615,06	113,18	394.194,62
<b>7</b>						<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>			
7.1	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO RAMPA ACESSIBILIDADE COM TINTA	m²	28,80	13,22	380,74	16,72	481,54
7.2	OBR-VIA-	SETOP	EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM E = 0,6 MM, L =	m	8.040,00	1,55	12.462,00	1,96	15.758,40
7.3	OBR-VIA-	SETOP	EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM E = 0,6 MM, L >	m²	87,41	14,57	1.273,56	18,43	1.610,97
7.4	OBR-VIA-	SETOP	EXECUÇÃO DE SETAS E DIZERES COM E = 0,6 MM, INCLUINDO PRÉ-	m²	41,44	21,85	905,46	27,64	1.145,40
7.5	5213572	SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	m²	14,84	326,62	4.847,04	413,17	6.131,44
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.945.479,24</b>	<b>4.858.813,35</b>	

Brasília de Minas, 09 de Dezembro de 2019.

  
**C & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
 EDILSON JUNIO RODRIGUES  
 CNPJ nº 18.666.391/0001-43

**18 666 391/0001-43**  
**C & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME**  
 ROD MG 202, 803 LOTEAMENTO VALE VERDE  
 CEP 39 330-000

BRASILIA DE MINAS

MINAS GERAIS

**C & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
**ROD MG 202, 803, VALE VERDE I CEP: 39330-000**  
**CNPJ nº 18.666.391/0001-43**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

PREFEITURA: Pirapora-MG

OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q

LOCAL: Avenida Benjamin Constant - Bairro Santos Dumont/Santo Antonio /Centro

REGIÃO/MS DE REFERÊNCIA: Região Norte - SINAPI-MAI/2019 - SETOP-ABR/2019 - PREÇO DE CUSTO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 Meses

DATA: 09/12/2019

FORMA DE EXECUÇÃO:

( ) DIRETA ( x ) LDI INDIRETA  
 ISS 5,00% LDI 26,50%

Grupos de Serviços	FINANCEIRO		MESES							
	FÍSICO %		1	2	3	4	5	6	7	8
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	323.921,63	116.611,79	29.152,95	29.152,95	29.152,95	29.152,95	29.152,95	29.152,95	29.152,95	32.392,16
	6,67%	36%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%
SERVIÇOS PRELIMINARES	20.119,01	10.059,51	10.059,51							
	0,41%	50%	50%							
CONTROLE TECNOLÓGICO	14.038,34				2.807,67	2.807,67	2.807,67	2.807,67	2.807,67	
	0,29%				20%	20%	20%	20%	20%	
OBRAS VÁRIAS	2.306.912,64	230.691,26	10%	230.691,26	461.382,53	461.382,53	461.382,53	461.382,53	230.691,26	
	47,48%	10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	
DRENAGEM	904.565,33	135.684,80	15%	226.141,33	226.141,33	180.913,07	135.684,80			
	18,62%	15%	25%	25%	20%	15%				
URBANIZAÇÃO	1.264.128,65						126.412,87	442.445,03	442.445,03	252.825,73
	26,02%						10%	35%	35%	20%
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	25.127,75							12.563,88	12.563,88	12.563,88
	0,52%							50%	50%	50%
TOTAL ACUMULADO	4.858.813,35	262.356,09	496.045,05	719.484,48	674.256,21	755.440,81	935.788,17	717.660,78	297.781,77	
	FINANCEIRO	262.356,09	758.401,14	1.477.885,61	2.152.141,82	2.907.582,63	3.843.370,80	4.561.031,58	4.858.813,35	
	FÍSICO %	5,40%	15,61%	30,42%	44,29%	59,84%	79,10%	93,87%	100,00%	

Brasília de Minas, 09 de Dezembro de 2019.

C & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 EDILSON JUNIO RODRIGUES  
 CREA: 167777/D

18 666 391 / 0001-43  
 C & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
 ROD MG 202, 803 LOTEAMENTO VALE VERDE

CEP 39 330-000

BRASILIA DE MINAS

MINAS GERAIS

R

15

*[Handwritten signature]*




C&R ENGENHARIA  
E CONSTRUÇÕES

**C&R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**  
**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2019**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019**  
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE**  
**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. BENJAMIN CONSTANT (ESTACAS 60 A 127)**  
**EM PIRAPORA/MG**

Edilson Junio Rodrigues, como representante devidamente constituído de C & R Engenharia e construções LTDA-EPP, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 1.19 do título VIII - "Documentação de Habilitação" do Edital Concorrência Pública nº001/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 001/2019 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 001/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Pública nº 001/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 001/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 001/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 001/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 001/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 001/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer servidor da Prefeitura Municipal de Pirapora antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Brasília de Minas, 09 de Dezembro de 2019

  
C & R Engenharia e Construções Ltda-EPP  
Edilson Junio Rodrigues  
CPF:102.127.826-22

18 666 391/0001-43  
C & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
ROD MG 202.803 LOTEAMENTO VALE VERDE  
CEP: 330-000

BRASÍLIA DE MINAS

MINAS GERAIS

RODOVIA MG 202 Nº803 VALE VERDE I BRASÍLIA DE MINAS/MG  
CNPJ:186663910001-43  
EMAIL: CERENGENHARIA@GMAIL.COM

*M*

*[Handwritten signatures]*