

Termo de abertura da Proposta Financeira

Pirapora, 12 de janeiro de 2022

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG**

Referente: PROCESSO LICITATÓRIO N°: 081/2021
TOMADA DE PREÇOS N°: 003/2021


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL DE PIRAPORA-MG.

Inicia-se nesta página a proposta referente ao Envelope - "Proposta" encaminhada pela Proponente TopTal Serviços EIRELI, referenciando ao processo em epígrafe somando um total de:

14 páginas



Toptal Serviços EIRELI
CNPJ 19.626.196/0001-52


Roslene Fil
[Handwritten initials]



Índice


Termo de abertura	Pagina	1
Índice	Pagina	2
Capa proposta	Pagina	3
Proposta financeira	Pagina	4
Capa planilha	Pagina	5
Planilha orçamentária	Pagina	6
Capa cronograma	Pagina	11
Cronograma financeiro	Pagina	12
Termo de encerramento	Pagina	14

Rodolfo Silva 




PROPOSTA COMERCIAL

Roslane Gilvez



Termo de Proposta

Pirapora, 12 de janeiro de 2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG

Referente: PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 081/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2021


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL DE PIRAPORA-MG.

Prezados Senhores,

A empresa Toptal Serviços EIRELI, CNPJ-MF n.º 19.626.196/0001-52, situada na Av. Cula Mangabeira, 210, sala 606 – Santo Expedito, Montes Claros-MG, vem através desta apresentar sua proposta para execução dos serviços, referentes ao edital Tomada de Preços nº 003/2021, com prazo de validade desta proposta de 60 (sessenta) dias a partir da data 12/01/2022, e com preços referenciados em 01/2021 no valor global de




RS 459.022,21 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e vinte e dois reais e vinte e um centavos)


Nome da empresa: Toptal Serviços EIRELI
Endereço: Av. Cula Mangabeira, 210, Sala 606 – Santo Expedito
CNPJ: CNPJ 19.626.196/0001-52
Telefone: (38) 3084-2545
E-mail: contato@toptal.com.br


Toptal Serviços EIRELI
CNPJ 19.626.196/0001-52

Abissay Lacerda Ribeiro Júnior - Representante Legal e Engenheiro Civil

19.626.196/0001-52
TOP TAL SERVIÇOS EIRELI - EPP
Av. Cula Mangabeira, nº 210 - Sala 606
Santo Expedito - CEP: 39.401-001
MONTES CLAROS - MG



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Paula...

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Nº OPERAÇÃO 1061293-96	Nº SICONV 876531	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO POSTO CENTRAL
LOCALIDADE SINAPI BFOLO HORIZONTE	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PIRAPORA / MG

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1. PESSOAL									
1.1.1.	COMP01	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	8,00	1.301,41	BDI 1	1.582,25	12.658,00
2. INSTALAÇÕES INICIAIS									
2.1. PRÉ OBRA									
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,50	228,80	BDI 1	278,18	1.251,81
2.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	675,51	BDI 1	821,29	9.855,48
2.1.3.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	8,00	725,45	BDI 1	882,00	7.056,00
2.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	50,79	36,51	BDI 1	44,39	2.254,57
2.2.2.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	16,07	180,42	BDI 1	219,35	3.524,95
2.2.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,61	6,12	BDI 1	7,44	64,06
2.2.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,06	22,03	BDI 1	26,78	162,29
2.2.5.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	104,04	2,38	BDI 1	2,89	300,68
2.2.6.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	180,00	1,30	BDI 1	1,58	284,40
2.3. INSTALAÇÕES DE OBRA									
2.3.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSOEXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	91,70	6,34	BDI 1	7,71	707,01
2.3.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	114,43	43,89	BDI 1	53,36	6.105,98
2.3.3.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	140,18	BDI 1	170,43	170,43
2.3.4.	SETOP	ELE-EEN-030	(ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 500 X 600 X 270 MM, POTÊNCIA DE 25 A 30 KW)	U	1,00	1.090,61	BDI 1	1.325,96	1.325,96
3. INFRAESTRUTURA									
3.1. FUNDAÇÃO									
3.1.1.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	17,02	66,89	BDI 1	81,32	1.384,07
3.1.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	211,70	14,88	BDI 1	18,09	3.829,65
3.1.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	331,70	12,94	BDI 1	15,73	5.217,64
3.1.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	269,00	11,53	BDI 1	14,02	3.771,38
3.1.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,60	13,90	BDI 1	16,90	2.714,14
3.1.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	17,02	312,03	BDI 1	379,37	6.456,88
3.1.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	247,36	25,74	BDI 1	31,29	7.739,89
3.1.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	17,02	149,48	BDI 1	181,74	3.093,21
3.1.9.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	229,25	31,42	BDI 1	38,20	8.757,35
3.1.10.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	247,36	36,08	BDI 1	43,87	10.851,68
3.2. ESTRUTURA									
3.2.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	19,60	312,03	BDI 1	379,37	7.435,65
3.2.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	19,60	149,48	BDI 1	181,74	3.562,10
3.2.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	373,52	14,97	BDI 1	18,20	6.798,06
3.2.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	420,46	12,94	BDI 1	15,73	6.613,84




Rosilane Silva

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Nº OPERAÇÃO 1061293-96	Nº SICONSV 876531	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO POSTO CENTRAL
LOCALIDADE SINAPI RELO HORIZONTE	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PIRAPORA / MG

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
3.2.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	565,88	11,47	BDI 1	13,95	7.894,03
3.2.6.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,60	9,61	BDI 1	11,68	53,73
3.2.7.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,50	9,03	BDI 1	10,98	356,85
3.2.8.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	364,39	29,61	BDI 1	36,00	13.118,04
3.2.9.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	229,25	129,85	BDI 1	157,87	36.191,70
3.3.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						20.396,95
3.3.1.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	56,00	106,23	BDI 1	129,15	7.232,40
3.3.2.	SETOP	ED-13337	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	-	24,00	122,35	BDI 1	148,75	3.570,00
3.3.3.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00	35,03	BDI 1	42,59	1.362,88
3.3.4.	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	65,00	146,33	BDI 1	177,91	11.564,15
3.3.5.	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	11,00	180,94	BDI 1	219,99	2.419,89
3.3.6.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,00	14,29	BDI 1	17,37	712,17
3.3.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	12,93	BDI 1	15,72	251,52
3.3.8.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,79	BDI 1	16,77	33,54
3.3.9.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	421,59	BDI 1	512,57	512,57
3.3.10.	SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P	UM	1,00	1.429,37	BDI 1	1.737,83	1.737,83
3.4.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						16.398,12
3.4.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	28,00	103,85	BDI 1	126,26	3.535,28
3.4.2.	SINAPI	101808	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	3,00	309,47	BDI 1	376,25	1.128,75
3.4.3.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	112,59	BDI 1	136,89	2.464,02
3.4.4.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	29,38	BDI 1	35,72	178,60
3.4.5.	SINAPI	93350	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	1,00	798,42	BDI 1	970,72	970,72
3.4.6.	SETOP	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOSSIFONADOS, ETC.)	UM	42,00	43,95	BDI 1	53,43	2.244,06
3.4.7.	SETOP	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	UM	8,00	59,14	BDI 1	71,90	575,20
3.4.8.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	70,36	BDI 1	85,54	855,40
3.4.9.	SETOP	HID-DAG-020	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	UM	1,00	995,29	BDI 1	1.210,07	1.210,07
3.4.10.	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	78,00	28,16	BDI 1	34,24	2.670,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Nº OPERAÇÃO 1061293-96	Nº SICONV 876531	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO POSTO CENTRAL			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-21 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PIRAPORA / MG	BDI 1 21,58%	BDI 2	BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
3.4.11.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	195,33	BDI 1	237,48	237,48
3.4.12.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	7,31	BDI 1	8,89	177,80
3.4.13.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	61,70	BDI 1	75,01	150,02
3.5.			INSTALAÇÕES DE REDE						3.421,97
3.5.1.	SINAPI	92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	8,72	BDI 1	10,60	222,60
3.5.2.	SINAPI-I	11251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	102,12	BDI 1	124,16	124,16
3.5.3.	SINAPI-I	39812	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	UN	1,00	37,35	BDI 1	45,41	45,41
3.5.4.	SINAPI-I	39598	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	420,86	1,10	BDI 1	1,34	563,95
3.5.5.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,86	6,54	BDI 1	7,95	308,94
3.5.6.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	18,24	8,03	BDI 1	9,76	178,02
3.5.7.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	42,00	32,56	BDI 1	39,59	1.662,78
3.5.8.	SINAPI-I	39595	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA	UN	1,00	260,00	BDI 1	316,11	316,11
4.			SUPERESTRUTURA						178.827,23
4.1.			ALVENARIA						36.820,99
4.1.1.	SINAPI	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	734,51	41,23	BDI 1	50,13	36.820,99
4.2.			COBERTURA						23.885,29
4.2.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	199,31	38,06	BDI 1	46,27	9.222,07
4.2.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	199,31	32,18	BDI 1	39,12	7.797,01
4.2.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,67	47,78	BDI 1	58,09	2.711,06
4.2.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	80,62	42,39	BDI 1	51,54	4.155,15
4.3.			REVESTIMENTOS						78.356,18
4.3.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.214,20	2,82	BDI 1	3,43	4.164,71
4.3.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	232,99	26,82	BDI 1	32,61	7.597,80
4.3.3.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	734,51	26,89	BDI 1	32,69	24.011,13
4.3.4.	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	9,62	201,05	BDI 1	244,44	2.351,51
4.3.5.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	223,37	29,37	BDI 1	35,71	7.976,54
4.3.6.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M2	191,42	102,04	BDI 1	124,06	23.747,57
4.3.7.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	164,56	11,45	BDI 1	13,92	2.290,68
4.3.8.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	125,05	40,89	BDI 1	49,71	6.216,24
4.4.			PINTURA						30.964,75
4.4.1.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	229,25	9,06	BDI 1	11,02	2.526,34
4.4.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	229,25	31,99	BDI 1	38,89	8.915,53
4.4.3.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	510,75	14,56	BDI 1	17,70	9.040,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Nº OPERAÇÃO 1061293-96	Nº SICONV 876531	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO POSTO CENTRAL
LOCALIDADE SINAPI RELO HORIZONTE	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PIRAPORA / MG


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
4.4.4.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	470,45	2,38	BDI 1	2,89	1.359,60
4.4.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	307,26	10,25	BDI 1	12,46	3.828,46
4.4.6.	SETOP	PIN-OLE-005	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	203,46	13,40	BDI 1	16,29	3.314,36
4.4.7.	SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	103,14	14,55	BDI 1	17,69	1.824,55
4.4.8.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	7,50	17,07	BDI 1	20,75	155,63
5.			ESQUADRIAS						35.920,39
5.1.			PORTAS						12.546,88
5.1.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,60	68,09	BDI 1	82,78	380,79
5.1.2.	SINAPI-I	5028	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	2,52	608,49	BDI 1	739,80	1.864,30
5.1.3.	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	243,43	BDI 1	295,96	7.103,04
5.1.4.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	5,25	367,55	BDI 1	446,87	2.346,07
5.1.5.	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	175,33	BDI 1	213,17	852,68
5.2.			JANELAS						23.373,41
5.2.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	39,90	57,54	BDI 1	69,96	2.791,40
5.2.2.	SINAPI	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	26,20	433,36	BDI 1	526,88	13.804,26
5.2.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,30	364,36	BDI 1	442,99	6.777,75
6.			DIVERSOS						23.296,16
6.1.			LOUÇAS, METAIS E AFINS						14.957,22
6.1.1.	SINAPI	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	5,80	317,07	BDI 1	385,49	2.235,84
6.1.2.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	8,00	291,89	BDI 1	354,88	2.839,04
6.1.3.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	8,00	26,63	BDI 1	32,38	259,04
6.1.4.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	224,60	BDI 1	273,07	3.549,91
6.1.5.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	42,29	BDI 1	51,42	719,88
6.1.6.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	28,94	BDI 1	35,19	281,52
6.1.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	38,61	BDI 1	46,94	610,22
6.1.8.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	13,00	32,52	BDI 1	39,54	514,02
6.1.9.	SINAPI-I	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	283,33	BDI 1	344,47	688,94
6.1.10.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	138,54	BDI 1	168,44	336,88
6.1.11.	SINAPI	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	242,39	BDI 1	294,70	294,70
6.1.12.	SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E = *3* CM	M2	5,93	179,89	BDI 1	218,71	1.296,95
6.1.13.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	188,95	BDI 1	229,73	918,92
6.1.14.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	84,59	BDI 1	102,84	411,36
6.2.			PREVENÇÃO DE PANICO E INCENDIO						1.157,21
6.2.1.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00	132,25	BDI 1	160,79	482,37
6.2.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	27,83	BDI 1	33,84	33,84
6.2.3.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	124,14	BDI 1	150,93	150,93
6.2.4.	SETOP	INC-PLA-005	PLACA FOTOLUMINESCENTE "ES" - 300 X 300 MM	U	1,00	15,07	BDI 1	18,32	18,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Nº OPERAÇÃO 1061293-96	Nº SICOMV 876531	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO POSTO CENTRAL
LOCALIDADE: SINAPI RFOLO HORIZONTE	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PIRAPORA / MG
		BDI 1 21,58%	BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
6.2.5.	SETOP	INC-PLA-020	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1", "S2" OU "S3" - 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA-DIREITA)	U	22,00	15,52	BDI 1	18,87	415,14
6.2.6.	SETOP	INC-PLA-035	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	U	3,00	15,52	BDI 1	18,87	56,61
6.3.			PAISAGISMO E FINALIZAÇÃO						6.181,73
6.3.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	77,23	7,28	BDI 1	8,85	683,49
6.3.2.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	7,50	469,81	BDI 1	571,19	4.283,93
6.3.3.	SINAPI	LIM-GER-005	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	225,29	4,43	BDI 1	5,39	1.214,31
VALOR TOTAL:									R\$ 459.022,21

Abissay Lacerda Ribeiro Júnior
Responsável Técnico CREA/MG: 63.786/D



19.626.196/0001-52
TOP TAL SERVIÇOS EIRELI - EPP
Av. Cula Mangabeira, nº 210 - Sala 606
Santo Expedito - CEP: 39.401-001
MONTES CLAROS - MG

Após análise foi constatado
que a planilha, incorpore o BDI
isto de acordo com edital




Rodrigo Soares Magalhães
Engenheiro Civil
CREA-199076/D

[Handwritten signature]
Rozilene Silva

[Handwritten mark]



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO




Rosilane Silva




TOPTAL SERVIÇOS EIRELI
CNPJ - MF: 19.626.196/0001-52

Endereço: Av. Cula Mangabeira, 210 sala 606, Santo Expedito, Montes Claros

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO 1061293-96	Nº SICONY 876531	PROPORTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	DESCRIÇÃO DO LOTE											
			ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	1	2	3	4	5	6	7	8
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.658,00	% Período:								100,00%	12.658,00
1.1			PESSOAL	12.658,00	% Período:								100,00%	12.658,00
2.0			INSTALAÇÕES INICIAIS	33.063,62	% Período:	100,00%								
2.1			PRÉ OBRA	18.163,29	% Período:	100,00%	18.163,29							
2.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.590,95	% Período:	100,00%	6.590,95							
2.3			INSTALAÇÕES DE OBRA	8.309,38	% Período:	100,00%	8.309,38							
3.0			INFRAESTRUTURA	185.056,93	% Período:		29,08%	44,32%						
3.1			FUNDAÇÃO	53.815,89	% Período:		53.814,56	82.017,23						29,60%
3.2			ESTRUTURA	82.024,00	% Período:		100,00%							54.776,85
3.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.396,95	% Período:									
3.4			INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	16.398,12	% Período:									
3.5			INSTALAÇÕES DE REDE	3.421,97	% Período:									
4.0			SUPERESTRUTURA	170.027,21	% Período:									
4.1			ALVENARIA	36.820,99	% Período:									
4.2			COBERTURA	23.885,29	% Período:									
4.3			REVESTIMENTOS	78.356,18	% Período:									
4.4			PINTURA	30.964,75	% Período:									
5.0			ESQUADRIAS	35.920,29	% Período:									
				170.027,21			35,70%						46,08%	18,21%
				60.699,71			60.699,71						78.348,54	30.961,95
				36.820,99			36.820,99							
				23.885,29			100,00%							
				78.356,18			23.885,29						100,00%	78.356,18
				30.964,75										100,00%
				35.920,29										30.964,75
														100,00%
														35.920,29




19.626.196/0001-52
TOPTAL SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Av. Cula Mangabeira, nº 210 - Sala 606
 Santo Expedito - CEP: 39.401-001

Roslane Silva

MONTE CLAROS - MG





TOPTAL SERVIÇOS EIRELI
CNPJ - MF: 19.626.196/0001-52

Endereço: Av. Cula Mangabeira, 210 sala 606, Santo Expedito, Montes Claros


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO 1061293-96	Nº SICONV 876531	PROPORTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA		DESCRIÇÃO DO LOTE								
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	1	2	3	4	5	6	7	8
5.1		PORTAS	12.546,88	% Período:							100,00%	
5.2		JANELAS	23.373,41	% Período:							100,00%	
6.0		DIVERSOS	22.296,16	% Período:							67,09%	32,91%
6.1		LOUÇAS, METAIS E AFINS	14.957,22	% Período:							100,00%	4.922,42
6.2		PREVENÇÃO DE PANICO E INCENDIO	1.157,21	% Período:								100,00%
6.3		PAISAGISMO E FINALIZAÇÃO	6.181,73	% Período:								1.157,21
												100,00%
												6.181,73
		Periodo:		%	7,20%	11,73%	17,87%	13,22%	10,72%	17,07%	11,08%	11,10%
		Investimento:	33.049,60	%	33.049,60	53.843,31	82.027,27	60.682,74	49.207,18	78.355,09	50.859,66	50.951,47
		Acumulado:		%	7,20%	18,93%	36,80%	50,02%	60,74%	77,81%	88,90%	100,00%
				Investimento:	33.049,60	86.892,90	168.920,17	229.602,91	278.810,09	357.165,18	408.070,74	459.022,21

R\$ 459.022,21

[Handwritten Signature]

Abissay Lacerda Ribeiro Júnior
 Responsável Técnico - CREA/MG: 63.786/D




19.626.196/0001-52
TOP TAL SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Av. Cula Mangabeira, nº 210 - Sala 606
 Santo Expedito - CEP: 39.401-001
MONTE CLAROS - MG

Ronilson Felix

[Handwritten Signature]

Termo de encerramento da Proposta Financeira

Pirapora, 12 de janeiro de 2022



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG

Referente: PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 081/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL DE PIRAPORA-MG.

Encerra-se nesta página a proposta referente ao Envelope - "Proposta" encaminhada pela Proponente TopTal Serviços EIRELI, referenciando ao processo em epígrafe somando um total de:

14 páginas

Toptal Serviços EIRELI
CNPJ 09.626.196/0001-52



Abissay Lacerda Ribeiro Júnior - Representante Legal e Engenheiro Civil

09.626.196/0001-52
TOP TAL SERVIÇOS EIRELI - EPP
Av. Cula Mangabeira, nº 210 - Sala 606
Santo Expedito - CEP: 39.401-001
MONTES CLAROS - MG

Ronlei Silva

SERVIÇOS

Top Tal



ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2021

TOPTAL SERVIÇOS EIRELI -EPP

19.626.196/0001-52

AV. CUIA MANGABEIRA, 210 SL. 606 - SANTO EXPEDITO. MONTES CLAROS/MG TELEFONE 38 30842545 EMAIL: CONTATO@TOPTAL.COM.BR