MEMÓRIA DE CÁLCULO BAIRRO SÃO GERALDO (LOTE 04) – PIRAPORA/MG

1. - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – PLACA DE OBRA 1 unidade

1.2 – LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COMPRIMENTO TOTAL X LARGURA (INCLUSIVE MEIO-FIO E SARJETA) 1116,03 X 8,00 Área Total = 8928,24m²

2.0 - TERRAPLANAGEM

2.1 – ESCAVAÇÃO E CARGA (CORTE AO NIVEL SUBLEITO DE ACORDO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO)

RUA	CORTE (M3)
RUA FORTALEZA	130,10
RUA JESUINO LOPES	605,95
RUA SÃO LUIZ	93,78
RUA MACEIO	246,72
RUA SÃO PAULO	270,56
RUA MANAUS	486,10
TOTAL	1.833,21

2.2 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (DE ACORDO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO)

RUA	ATERRO (M3)
RUA JESUINO LOPES	3,12
RUA SÃO LUIZ	0,18
TOTAL	3,30

2.3 – TRANSPORTE COMERCIAL (BOTA-FORA) (1.833,21 m³ - 3,30 m³) x 9 km Total = 16469,19 m3 x Km

3.0 – PAVIMENTAÇÃO

3.1 – REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO COMPRIMENTO TOTAL X LARGURA (INCLUSIVE MEIO-FIO E SARJETA) 1116,03 X 8,00 Área Total = 8928,24m²

3.2 – EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COMPRIMENTO TOTAL* LARGURA*ESPESSURA

 $1.116,03 * 8 * 0,12 = 1071,39 \text{ m}^3$

3.3 – TRANSPORTE (JAZIDA SOLO)

 $1071,39 \text{ m}^3 * 0,5 * 1,3 * 9,0 \text{ km} = 6.267,62 \text{ m}^3\text{xkm}$

3.4 – TRANSPORTE (JAZIDA BRITA)

 $1071,39 \text{ m}^3 * 0.5 * 170 \text{ km} = 91.068,05 \text{ m}^3\text{xkm}$

3.5 – IMPRIMAÇÃO

ÁREA - (COMPRIMENTO TOTAL * 0,60)

 $8928,24 - (1116,03*0,6) = 8.258,62 \text{ m}^2$

3.6 – TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO

 $8.928,24 \text{ m}^2 * 0,0012 * 349 \text{ km} = 3.458,71 \text{ txkm}$

3.7 – EXECUÇÃO DE PINTURA

 $AREA = 8.258,62 \text{ m}^2$

3.8 – TRANSPORTE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

 $8.928,24 \text{ m}^2 * 0,005 * 349 \text{ km} = 1.441,13 \text{ txkm}$

3.9 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTO (CBUQ)

VOLUME TOTAL = $\angle AREA * 0.03$

 $8.928,24 * 0.03 = 247,76 \text{ m}^3$

 $TOTAL = 247,76 \text{ m}^3$

3.10 – TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA

VOLUME DO PAVIMENTO * KM

 $247,76 \text{ m}^3 * 170 \text{ KM} = 42.118,97 \text{ m}^3\text{xkm}$

4.0 - DRENAGEM

4.1 – MEIO FIO

RUA	MEIO FIO (M)
RUA FORTALEZA	64,3*2
	(424*2) -
RUA JESUINO LOPES	(8*3)
RUA SÃO LUIZ	64,7*2
RUA MACEIO	131,03*2
RUA SÃO PAULO	157*2-8
RUA MANAUS	275*2
TOTAL GERAL	2.200,06

4.2-SARJETA

RUA	SARJETA (M)
RUA FORTALEZA	64,3*2
	(424*2) -
RUA JESUINO LOPES	(8*3)
RUA SÃO LUIZ	64,7*2
RUA MACEIO	131,03*2
RUA SÃO PAULO	157*2-8
RUA MANAUS	275*2
TOTAL GERAL	2.200,06

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 255.542

PIRAPORA-MG, JULHO DE 2022