PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Pirapora-MG				
OBRA:	Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro Industrial (Lote 03)	**DATA: 14/07/2022**			
LOCAL:	Pirapora-MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:	Região Norte - SINAPI (JUNHO/2022), SETOP (ABRIL/2022) - DESONERADOS	( )	DIRETA	(**x**)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO:	7 Meses	ISS	5,00%	LDI	26,14%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**5.539,05**		**6.937,75**
1.1	ED-50152	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UND	1,00	1.224,69	1.224,69	1.544,80	1.544,80
1.2	ED-4175	SETOP	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	M2	15.408,43	0,28	4.314,36	0,35	5.392,95
2.0			**TERRAPLENAGEM**				**69.090,52**		**87.149,38**
2,1	RO-40192	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) - CORTE	m³	3.392,61	4,18	14.181,11	5,27	17.879,05
2,2	RO-41337	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA - DMT 8.3 KM	m³xkm	28.158,67	1,95	54.909,41	2,46	69.270,33
3,0			**PAVIMENTAÇÃO**				**1.224.796,94**		**1.544.408,93**
3.1	RO-41081	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	15.408,43	1,11	17.103,36	1,40	21.571,80
3.2	100565	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	m³	1.849,01	89,84	166.115,06	113,32	209.529,81
3.3	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JAZIDA SOLO)	m³xkm	9.975,42	0,85	8.479,11	1,07	10.673,70
3.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JAZIDA BRITA)	m³xkm	157.165,99	0,85	133.591,09	1,07	168.167,61
3.5	RO-51228	SETOP OBR-VIA-160	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	14.157,65	4,03	57.055,33	5,08	71.920,86
3.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	5.929,22	0,57	3.379,66	0,72	4.269,04
3.7	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	14.157,65	2,82	39.924,57	3,56	50.401,23
3.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	2.470,51	0,57	1.408,19	0,72	1.778,77
3.9	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (CBUQ)	m³	424,73	1.733,73	736.367,14	2.186,89	928.837,79
3.10	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFÁLTICA)	m³xkm	72.204,03	0,85	61.373,43	1,07	77.258,31
4,0	**DRE-001**		**DRENAGEM**				**497.605,55**		**627.673,24**
4,1	ED-51140	SETOP	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (15 X 30 X 100) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	4.157,26	65,43	272.009,52	82,53	343.098,67
4,2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	4.127,26	54,66	225.596,03	68,95	284.574,58
						TOTAL GERAL	**1.797.032,06**		**2.266.169,31**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

Assinado de forma digital por LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
Dados: 2022.07.22 11:03:55 -03'00'

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 255.542/D