

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
		OBRA:	CONSTRUÇÃO PRAÇA NO BAIRRO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO - PIRAPORA/MG		DATA : 28/04/2023		BDI : 30,91%			
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO PRAÇA NO BAIRRO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
		LOCAL:	PIRAPORA/MG		SETOP	2023/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	03/2023	
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA / MG		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	04/2023	
			Composição		PRÓPRIA		0,00%	0,00%		
COMP-LOC - LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) (M2)										
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL		
MATED-12852	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 16BWG DIÂMETRO DO FIO: 1,65MM MASSA LINEAR: 0,0166KG/M) Kg		SETOP	Kg	0,020	19,34		0,39		
MATED-11344	PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7, 5CM]* TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS m		SETOP	m	0,300	8,45		2,54		
MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM DIÂMETRO: 3,4MM QUANTIDADE POR QUILO: 203) Kg		SETOP	Kg	0,020	21,58		0,43		
MATED-11352	TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9" ESPESSURA: 25MM LARGURA *: 225-250MM TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS m2		SETOP	m2	0,080	8,33		0,67		
					TOTAL Material:			4,03		
Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL		
ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SETOP	hora	0,070	24,07		1,68		
ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SETOP	hora	0,070	17,77		1,24		
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			2,92		
					VALOR:			6,95		

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG CIVIL CREA MG 255.542/D