

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS		BDI 24,64%	DATA: AGOSTO/2023
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E NOVAS BANCADAS NA FEIRA LIVRE SANTOS DUMONT			SETOP 04/2023
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAIS			SINAPI 06/2023
	DESCRIÇÃO		TOTAL
<b>1</b>	<b>RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	$9+1,55+4,8+1,9+0,85+0,9+0,9+1,75+1,55$ *3*0	5,16
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	$5,9+1,55+4,8+1,9+0,85+0,9+0,9+1,75+1,55$ *3*	120,60
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	$26,45*0,7+(8*3,6*0,15*0,2)+(7,5*4*0,15*0,2)+(6+6+6+5,5+5,5+5,5)*0,15*0,2)+(32*0,4*0,4*0,4)$	23,36
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	$6*0,60+2*0,80+0,90$	6,30
1.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	$5*0,40$	2,00
<b>2</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		
2.1	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	$2*(8*3,6*0,15*0,2)+2*(7,5*5*0,15*0,2)+2*((6+6+6+5,5+5,5+5,5)*0,15*0,2)+(18*0,15*0,2*1,6)+(14*0,15*0,2*3)$	8,17
2.2	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	IGUAL ITEM ANTERIOR	8,17
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	$(2*(8*3,6)+2*(7,5*5)+2*(6+6+6+5,5+5,5+5,5)+(18*1,6)+(14*3))*4*0,395$	430,39
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	$((2*(8*3,6)+2*(7,5*5)+2*(6+6+6+5,5+5,5+5,5)+(18*1,6)+(14*3))/0,15)*0,64*0,154$	178,98
2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	$((8*3,6*0,2)+(7,5*5*0,2)+((6+6+6+5,5+5,5+5,5)*0,2)+(18*0,2*1,6)+(14*0,2*3))2$	68,64
2.6	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	$(22,75*4,8)+(14,9*4,8)+(6*5,5)$	213,72
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	$(8*3,6*1,6)+(7,5*5*1)+((6+6+6+5,5+5,5+5,5)*4$	221,58
2.8	LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	$5.5*6$	33,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS		BDI 24,64%	DATA: AGOSTO/2023
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E NOVAS BANCADAS NA FEIRA LIVRE SANTOS DUMONT			SETOP 04/2023
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAIS			SINAPI 06/2023
	DESCRIÇÃO		TOTAL
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	$((8*3,6*1,6)+((7,5*5*1)*2))+((6+6+6+5,5+5,5+5,5)*4)*2$	518,16
3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	$((8*3,6*1,6)+((7,5*5*1)*2))+((6+6+6+5,5+5,5+5,5)*4)*2$	518,16
3.3	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	$(6+6+5,5+5,5)*4+((3,6+3,6+3,6+3,6)*3)+(15,5*1,2*2)$	172,40
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	IGUAL EMBOÇO	518,16
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	IGUAL CONTRAPISO	213,72
<b>4</b>	<b>ESQUADRIA</b>		
4.1	PORTA DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS	10*2,1*1	21,00
4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	2*0,4*2+0,6*0,4*2	2,08
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	2*0,4*2+0,6*0,4*3	2,08
<b>5</b>	<b>PINTURA/ACABAMENTO</b>		
5.1	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA PVA	IGUAL REBOCO	172,40
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	IGUAL ITEM ANTERIOR	172,40
5.3	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	SOMATORIA ESQUADRIAX2	50,32
5.4	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	IGUAL LAJE	33,00
5.5	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	IGUAL LAJE	33,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS				BDI 24,64%	DATA: AGOSTO/2023
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E NOVAS BANCADAS NA FEIRA LIVRE SANTOS DUMONT					SETOP 04/2023
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAIS					SINAPI 06/2023
	DESCRIÇÃO			TOTAL	
<b>6</b>					
6.4	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA		$((3,6+2,8)*0,8)*9+(1,5*0,8*2)$		48,48